

令和4年2月28日
鳥山総合支所街づくり課

東京都市計画地区計画の決定（北鳥山二・三丁目地区）
及び関連都市計画の変更等について

1 主旨


本地区は、鳥山松葉通住宅及び鳥山北住宅で構成される一団地の住宅施設で、建設後50年以上が経過し、建物の老朽化等が進んでおり、建て替えが望まれている。

平成27年、東京都住宅供給公社からの「10年以内に建替えに着手する旨の文書」を契機に街づくりの検討を進め、平成30年には分譲団地管理組合3者と東京都住宅供給公社からなる鳥山北住宅4者協議会から区へ「地区計画策定依頼書」が提出された。

区は既存団地のみどり豊かな住環境を維持しつつ、道路、公園等の基盤整備を図り、周辺環境に配慮した防災性の高い市街地を形成するため、一団地の住宅施設の廃止及び地区計画の策定に向けた検討を進めてきた。

このたび、世田谷区都市計画審議会から答申を受け、都市計画を決定し、地区計画と同内容で地区街づくり計画を策定するため報告する。

2 対象地区



3 これまでの経緯

昭和 34 年 8 月	東京都市計画鳥山松葉通一団地の住宅施設が決定
昭和 39 年 12 月	東京都市計画鳥山北一団地の住宅施設が決定
平成 27 年 3 月	鳥山松葉通住宅及び鳥山北住宅の建替えについて、住宅供給公社から 10 年以内に建替えに着手する旨の文書の提出
平成 30 年 10 月	4 者協議会から「鳥山北住宅及び鳥山松葉通住宅に係る地区計画策定依頼書」の提出
12 月	意見交換会（街の現況と街づくりの方向性について）
令和 元年 7 月	意見交換会（街づくりの考え方について）
令和 2 年 10 月	意見交換会（街づくりルール（地区計画等）のたたき台）
令和 3 年 5 月	都市整備常任委員会（素案の報告）
6 月	地区計画（素案）概要説明と意見募集
8 月	都市計画審議会（16 条予告）
9 月	都市計画法第 16 条による地区計画（原案）の公告・縦覧及び説明会開催
10 月	都市計画審議会（16 条報告・17 条予告）
11 月	都市整備常任委員会（案の報告）
11 月～12 月	都市計画法第 17 条による地区計画等（案）の公告・縦覧 世田谷区街づくり条例第 14 条による地区街づくり計画（案）の公告・縦覧
令和 4 年 1 月	都市計画審議会（諮問）

4 地区計画（案）について【別紙 1】

- (1) 名称 北鳥山二・三丁目地区地区計画
- (2) 位置 世田谷区北鳥山一丁目、北鳥山二丁目及び北鳥山三丁目各地内
- (3) 面積 約 11.7 ha
- (4) 地区計画の目標
 - ①延焼遮断機能の確保及び広域避難場所機能の維持向上による防災性の高い市街地の形成
 - ②安全で快適な道路・歩行者ネットワークの形成
 - ③コミュニティの拠点として地域に親しまれるみどり豊かな公園・広場等の確保
 - ④地域に寄与する生活利便施設等の適切な誘導及び周辺環境と調和した市街地の形成
- (5) 地区整備計画
 - ①地区施設：区画道路、公園、緑地、広場、その他の公共空地
 - ②建築物等に関する事項：用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限

5 関連する都市計画の変更等

- (1) 一団地の住宅施設（鳥山北住宅）の変更（廃止）【世田谷区決定】【別紙 2】
- (2) 一団地の住宅施設（鳥山松葉通住宅）の変更（廃止）【世田谷区決定】【別紙 3】
- (3) 北鳥山二丁目北部地区地区計画の変更【世田谷区決定】【別紙 4】
- (4) 北鳥山二・三丁目地区地区街づくり計画の策定 ※地区計画と内容同じ
- (5) 北鳥山二丁目北部地区地区街づくり計画の変更 ※地区計画と内容同じ

- 6 都市計画（案）及び地区街づくり計画（案）に対する縦覧・意見書について
縦覧期間 令和3年11月18日～12月2日
意見書提出期間 令和3年11月18日～12月2日
意見書の提出 1通（1団体）
主な意見 今後の建替え計画を進めていく上で、世田谷区における水路敷きの遊歩道整備に関する基本的な考え方について説明してほしい。
- 7 今後のスケジュール（予定）
令和 4年 3月 都市計画及び地区街づくり計画決定・告示

意見書の要旨

東京都市計画地区計画北烏山二・三丁目地区地区計画に係る都市計画の案を、令和3年11月18日から令和3年12月2日まで2週間公衆の縦覧に供し、都市計画法第17条第2項の規定により、同2週間意見書の受付を行ったところ、1通（1団体）の提出があった。その意見書の要旨は次のとおりである。

名称	主な意見書の要旨	世田谷区の見解
東京都市計画地区計画北烏山二・三丁目地区地区計画	<p>1. 都市計画の案に関する意見 本地区計画区域内には、水路が縦断しております、一部歩行できる区間とできない区間がある。 今後の建替え計画を進めていく上で、世田谷区における水路敷きの遊歩道整備に関する基本的な考え方や今後の計画について、説明してほしい。</p>	<p>本地区計画は、安全で快適な道路・歩行者ネットワークの形成を図ることを目標に掲げております。歩行者通路等の地区施設に位置づけている水路については、建替えに合わせて事業者が整備する旨を確認しております。 また、地区施設に位置づけていない水路については、事業者が建替え計画を進める中で、取り扱いについて、関係所管と協議を進めております。 なお、地区計画区域境の水路敷きの遊歩道整備において、現在閉鎖管理している水路を開放するには、隣接住民の意向も重要になります。今後、地域の皆さまの整備への機運が高まった場合には、これらの状況を総合的に捉え、関係所管と検討してまいります。</p>

東京都市計画地区計画の決定（世田谷区決定）

別紙1

都市計画北烏山二・三丁目地区地区計画を次のように決定する。

名 称	北烏山二・三丁目地区地区計画				
位 置 ※	世田谷区北烏山一丁目、北烏山二丁目及び北烏山三丁目各地内				
面 積 ※	約 1 1 . 7 h a				
地区計画の目標	<p>本地区は、世田谷区の北西部、都市計画道路幹線街路補助線街路第218号線（甲州街道）の北側、都市計画道路幹線街路放射第5号線の南側に位置し、東京都住宅供給公社により都市計画一団地の住宅施設烏山北住宅及び烏山松葉通住宅として整備された南北約1kmにわたる分譲・賃貸住宅団地からなる市街地である。地区内には、都市計画道路幹線街路補助線街路第216号線（主要延焼遮断帯）、第219号線、都市計画道路都市高速道路第4号線（以下、「中央自動車道」という。）が位置し、中央自動車道北側一帯は広域避難場所に指定されている。また、周辺住民にも利用されているみどり豊かな広場や地域の日常生活の中で利用される団地内通路、店舗や保育園が整備されるなど、良好な住環境が形成されている一方で、老朽化した住宅団地の早期建替えが求められている。</p> <p>本地区は、世田谷区都市整備方針（平成27年4月）において、住宅団地の建替えにあわせ、都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図ることとしている。</p> <p>このような地区の状況を踏まえ、住宅団地の建替えにあわせて住宅団地の居住水準の向上を図りながら、以下のよう市街地を形成することを目標とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 延焼遮断機能の確保及び広域避難場所機能の維持向上による防災性の高い市街地の形成 2 安全で快適な道路・歩行者ネットワークの形成 3 コミュニティの拠点として地域に親しまれるみどり豊かな公園・広場等の確保 4 地域に寄与する生活利便施設等の適切な誘導及び周辺環境と調和した市街地の形成 				
保 区 域 の 整 備、開 発 及 び 方 针	<table border="1"> <tr> <td>土地利用の方針</td><td>みどり豊かで良好な住環境の形成を図りつつ、周辺環境と調和した住宅団地の計画的な建替えを誘導する。また、地域の日常生活の利便性を確保する生活利便施設等を適切に誘導するとともに、地域の憩いの場となり防災性の向上に資するオープンスペースを確保する。</td></tr> <tr> <td>地区施設の整備の方針</td><td> <p>目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように地区施設の整備の方針を定める。なお、各団地の建替え及び都市計画道路の整備等にあわせて、必要に応じて見直しを行うものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 日常生活の利便性・安全性や防災性の向上に資する区画道路を配置する。 2 地域のコミュニティの醸成と防災性の向上を図るため、まとまった公園を地区中央部に配置し、広場を分散して配置する。 3 周辺環境に配慮した落ち着いた景観を形成するため、緑地を配置する。 </td></tr> </table>	土地利用の方針	みどり豊かで良好な住環境の形成を図りつつ、周辺環境と調和した住宅団地の計画的な建替えを誘導する。また、地域の日常生活の利便性を確保する生活利便施設等を適切に誘導するとともに、地域の憩いの場となり防災性の向上に資するオープンスペースを確保する。	地区施設の整備の方針	<p>目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように地区施設の整備の方針を定める。なお、各団地の建替え及び都市計画道路の整備等にあわせて、必要に応じて見直しを行うものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 日常生活の利便性・安全性や防災性の向上に資する区画道路を配置する。 2 地域のコミュニティの醸成と防災性の向上を図るため、まとまった公園を地区中央部に配置し、広場を分散して配置する。 3 周辺環境に配慮した落ち着いた景観を形成するため、緑地を配置する。
土地利用の方針	みどり豊かで良好な住環境の形成を図りつつ、周辺環境と調和した住宅団地の計画的な建替えを誘導する。また、地域の日常生活の利便性を確保する生活利便施設等を適切に誘導するとともに、地域の憩いの場となり防災性の向上に資するオープンスペースを確保する。				
地区施設の整備の方針	<p>目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように地区施設の整備の方針を定める。なお、各団地の建替え及び都市計画道路の整備等にあわせて、必要に応じて見直しを行うものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 日常生活の利便性・安全性や防災性の向上に資する区画道路を配置する。 2 地域のコミュニティの醸成と防災性の向上を図るため、まとまった公園を地区中央部に配置し、広場を分散して配置する。 3 周辺環境に配慮した落ち着いた景観を形成するため、緑地を配置する。 				

	<p>4 地区内の回遊性や災害時の避難経路を確保するため、歩行者通路を配置する。</p> <p>5 安全で快適な歩行者空間を形成するため、歩道状空地を区画道路等に沿って配置する。</p> <p>6 歩道と歩道状空地、歩行者通路、公園、広場の連続性を確保することにより、地区内外の利便性・安全性に資する歩行者ネットワークを形成する。</p>
建築物等の整備の方針	<p>目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように建築物等の整備の方針を定める。また、建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号。以下「法」という。）第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項、法第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。</p> <p>1 集合住宅を中心とした健全な市街地を形成するため、建築物等の用途の制限を定める。</p> <p>2 周辺環境と調和し、みどり豊かでゆとりある市街地の形成を図るとともに、避難空間を確保し防災性の向上を図るため、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物等の高さの最高限度を定める。</p> <p>3 歩行者空間の確保や、周辺市街地への圧迫感の軽減に配慮するため、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。</p> <p>4 周辺環境と調和した親しみやすい街並みや景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。</p> <p>5 みどり豊かで快適な歩行者空間の形成及び防災性の向上を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。</p>
その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針	<p>1 みどり豊かで潤いのある市街地環境を形成するため、既存樹木の保全や新たな緑化の推進に努める。</p> <p>2 地区内においては下水道等への雨水の流出を抑制し、浸水被害の防止を図るため、雨水貯留浸透施設の整備を促進する。</p>

地区整備計画	道路	名 称	幅 員 () 内は地区外を含めた幅員	延 長	備 考
		区画道路 1 号 ※	8 m	約 4 0 m	既存
		区画道路 2 号 ※	8 m	約 3 0 m	新設
		区画道路 3 号 ※	8 m (1 0 m)	約 5 0 m	拡幅
		区画道路 4 号 ※	8 m	約 9 0 m	既存
		区画道路 5 号 ※	8 m	約 2 9 0 m	既存
		区画道路 6 号 ※	7 ~ 8 m	約 1 3 0 m	既存
		区画道路 7 号	6 m	約 2 7 0 m	新設
		区画道路 8 号	6 m	約 2 0 m	新設
		区画道路 9 号	6 m	約 7 0 m	新設
		区画道路 10 号	6 m	約 9 0 m	拡幅
		区画道路 11 号	6 m	約 4 0 0 m	新設
		区画道路 12 号	6 m	約 7 0 m	新設
		区画道路 13 号	6 m	約 9 0 m	新設
		区画道路 14 号	4 m (6 m)	約 9 0 m	拡幅
公園		名 称	面 積	備 考	
		公園 1 号	約 2, 0 0 0 m ²		新設
		公園 2 号	約 3, 3 0 0 m ²		新設
		公園 3 号	約 1, 1 0 0 m ²		新設
緑地		名 称	面 積	備 考	
		緑地 1 号	約 1 2 0 m ²	(計画図 2 に示す位置に概ね 1 m の幅で配置する。ただし、通路の用に供する部分は除く。)	新設
		緑地 2 号	約 7 0 m ²		
		緑地 3 号	約 1 0 0 m ²		
		緑地 4 号	約 1 7 0 m ²		
		緑地 5 号	約 1 1 0 m ²		

広場	名 称	面 積		備 考 新設	
	広場 1 号	約 2, 8 0 0 m ²			
	広場 2 号	約 2, 3 0 0 m ²			
	広場 3 号	約 7 0 0 m ²			
	広場 4 号	約 3 0 0 m ²			
	広場 5 号	約 2, 3 0 0 m ²			
	広場 6 号	約 1, 3 0 0 m ²			
	広場 7 号	約 2 0 0 m ²			
	広場 8 号	約 4 0 0 m ²			
	広場 9 号	約 3 0 0 m ²			
その他の公共空地	名 称	幅 員	延 長	備 考 新設	
	歩行者通路 1 号	4 m	約 6 0 m		
	歩行者通路 2 号	4 m	約 1 2 0 m		
	歩行者通路 3 号	4 m	約 6 0 m		
	歩行者通路 4 号	2 m	約 1 0 0 m		
	歩行者通路 5 号	2 m	約 1 7 0 m		
	歩行者通路 6 号	2 m	約 5 0 m		
	歩行者通路 7 号	2 m	約 1 2 0 m		
	歩道状空地 1 号	2. 8 m	約 2 0 m		
	歩道状空地 2 号	2 m	約 4 0 m		
	歩道状空地 3 号	2 m	約 1 2 0 m		
	歩道状空地 4 号	2 m	約 2 0 0 m		
	歩道状空地 5 号	2 m	約 2 0 m		
	歩道状空地 6 号	2 m	約 1 2 0 m		
	歩道状空地 7 号	2 m	約 6 0 m		
	歩道状空地 8 号	2 m	約 9 0 m		
	歩道状空地 9 号	2 m	約 3 4 0 m		
	歩道状空地 1 0 号	2 m	約 4 0 m		
	歩道状空地 1 1 号	2 m	約 1 4 0 m		
	歩道状空地 1 2 号	2 m	約 9 0 m		

地区整備計画に関する事項	建築物区分	名称	住宅地区	甲州街道沿道地区
		面積	約11.5ha	約0.2ha
建築物等の用途の制限 ※		<p>次に掲げる建築物は建築してはならない。</p> <p>1 法別表第2(い)項第三号に規定する共同住宅のうち、各住戸の住戸専用部分の床面積が25m²未満の住戸を有するもの</p>	<p>次に掲げる建築物は建築してはならない。</p> <p>1 法別表第2(い)項第三号に規定する共同住宅のうち、各住戸の住戸専用部分の床面積が25m²未満の住戸を有するもの</p> <p>2 法別表第2(ほ)項第二号に規定するマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの</p> <p>3 法別表第2(～)項第三号に規定するナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの</p>	
建築物の容積率の最高限度 ※		20／10		30／10
建築物の建蔽率の最高限度			5／10 法第53条第3項及び第4項の規定は適用しない。	
壁面の位置の制限		<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図3に表示する次の各号の壁面線を越えて建築してはならない。</p> <p>1 1号壁面線：敷地境界線から5m 2 2号壁面線：当該敷地の反対側の水路境界線から5m 3 3号壁面線：道路境界線から3m 4 4号壁面線：区画道路境界線及び都市計画道路計画線から3m 5 5号壁面線：区画道路境界線から1m 6 6号壁面線：歩行者通路境界線から1m</p> <p>ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。</p> <p>(1) バス停留所の上屋 (2) 計画図2に示す歩行者通路、歩道状空地及び緑地を除いた部分に設置する公衆便所、防災倉庫その他公益上、防災上やむを得ない平屋建ての建築物</p>		
壁面後退区域における工作物の設置の制限		<p>計画図3に示す壁面線による後退区域のうち、計画図2に示す歩行者通路、歩道状空地及び緑地を設ける部分には、門、塀、フェンスその他の工作物を設置してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。</p> <p>(1) 車止め、出庫警報機等の交通安全上必要なもの (2) バス停留所の標識柱等の公共公益上必要なもの</p>		

	(3) 住棟配置等を表示した案内板、ベンチ、街路灯等の歩行環境の向上に寄与するもの (4) 植栽に必要な縁石、土留め等の緑化に寄与するもの（緑地を設ける部分に限る。）	
建築物等の高さの最高限度	3 5 m	4 5 m
建築物等の各部分の高さは、上記に定める値以下かつ次に掲げる値以下とする。		
1 当該部分から計画図3に示す敷地境界線、都市計画道路計画線、道路の反対側の境界線及び水路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じた値に10mを加えた値（全方位斜線）		
2 当該部分から計画図3に示す敷地境界線、都市計画道路計画線、道路の反対側の境界線及び水路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じた値に4mを加えた値（北側斜線）		
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	1 建築物等の形態は、単調かつ長大な壁状の建物とならないよう雁行させた配置等により、分節化又は分棟化に努める。 2 建築物等の形態、色彩、意匠は、周辺環境に配慮したものとし、軒、ひさし、手すり、戸袋、出窓、階段、からぼり（ドライエリア）その他これらに類するものが、壁面の位置の制限の規定により建築物の外壁又はこれに代わる柱を設けることができない敷地の部分に突出した形状としてはならない。 3 屋外広告物等の形態、色彩、意匠は、周辺の街並みに調和したものとする。	
垣又はさくの構造の制限	1 道路及び都市計画道路計画線に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化したものとする。 ただし、高さが0.6m以下の部分及び中央自動車道高架下についてはこの限りでない。	


「区域、地区の区分、地区施設の配置及び壁面の位置の制限等は計画図表示のとおり」

※は知事協議事項

理由：住宅団地の建替えにあわせ、道路・公園などの都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図り、周辺環境と調和したみどり豊かで良好な住環境を誘導するため、地区計画を決定する。

東京都市計画地区計画 北烏山二・三丁目地区地区計画 位置図

〔世田谷区決定〕




この施設は、東京都知事の承認を得て、東京都民料金1,000分の1電源所、直結網開設が許可網開設を利用して実現したものである。無断接続を禁ずる。

《承認書-3》3都市基交署第200号 令和3年5月24日 《承認書-4》3都市基交署第42号 令和3年5月3日 《承認書-5》3都市基交署第6号 令和3年5月19日


東京都市計画地区計画
北烏山二・三丁目地区地区計画 計画図1

〔世田谷区決定〕



東京都市計画地区計画
北烏山二・三丁目地区地区計画 計画図2


〔世田谷区決定〕



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1/500分の1地図及び道路網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都計文第20号 合附3年5月14日 (承認番号) 3都基街整第42号 合附3年5月29日


東京都市計画地区計画
北烏山二・三丁目地区地区計画 計画図3

〔世田谷区決定〕



東京都市計画地区計画
北烏山二・三丁目地区地区計画 方針附図

〔世田谷区決定〕



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都編尺3,500分の1地形図及び道路網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都市基準第20号 令和3年5月14日 (承認番号) 3都市基準第42号 令和3年5月19日

参考

都市計画の案の理由書

1 種類・名称

東京都市計画地区計画 北烏山二・三丁目地区地区計画

2 理由

本地区は、世田谷区の北西部、都市計画道路幹線街路補助線街路第218号線（甲州街道）の北側、都市計画道路幹線街路放射第5号線の南側に位置し、東京都住宅供給公社により都市計画一団地の住宅施設烏山北住宅及び烏山松葉通住宅として整備された南北約1kmにわたる分譲・賃貸住宅団地からなる市街地である。地区内には、都市計画道路幹線街路補助線街路第216号線、第219号線、都市計画道路都市高速道路第4号線（以下、「中央自動車道」という。）が位置し、中央自動車道北側一帯は広域避難場所に指定されている。また、周辺住民にも利用されているみどり豊かな広場や地域の日常生活の中で利用される団地内通路、店舗や保育園が整備されるなど、良好な住環境が形成されている一方で、老朽化した住宅団地の早期建替えが求められている。

本地区は、「世田谷区都市整備方針（平成27年4月）」において、住宅団地の建替えにあわせ、都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図ることとしている。

このような地区の状況を踏まえ、住宅団地の建替えにあわせて、道路・公園などの都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図り、周辺環境と調和したみどり豊かで良好な住環境を誘導するため、約11.7ヘクタールの区域について、北烏山二・三丁目地区地区計画を決定するものである。

別紙2

東京都市計画一団地の住宅施設の変更（世田谷区決定）

次の都市計画烏山北住宅一団地の住宅施設を廃止する。


名 称		烏山北一団地の住宅施設				
位 置		世田谷区北烏山一丁目、北烏山二丁目及び北烏山三丁目各地内				
面 積		約 10.6 ha				
住宅 の予定 戸数	高 層	—				
	中 層	1,018戸				
	低 層	—				
	計	1,018戸				
配置 の方針	道 路	種 別	名 称	巾 員	延 長	備 考
		自動車 専用道路	中央高速 自動車道路	19.6 m	約 200 m	
		幹線街路	補 219	46～36 m	約 200 m	
		幹線街路	補 216	16 m	約 220 m	
		区画街路は巾員 6 メートル以上を配置する				
	公 共 施 設	公 園 及 び 緑 地	0.3 ha 程度の公園を団地中央部に 2カ所設置するとともに約 0.25 ha の児童公園を団地の南北にそれぞれ 1カ所、また約 0.2 ha の児童公園を団地中央部に 1カ所設置する。			
		その他の 公共施設	上水道は都水道局より供給を受ける。 下水道は公共下水道に放流する。			
		公 益 的 施 設	管理事務所、集会所、スーパー・マーケット、保育所、給水施設等を設置する。			
	住 宅	住宅はすべて中層とし、隣棟間隔は冬期において 4 時間以上の日照を確保するように配置する。				

「区域、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針は計画図表示のとおり」

理由：北烏山二・三丁目地区地区計画の決定に伴い、広場や交通機能等を維持しながら、周辺環境と調和した建替えを適切に誘導するため、一団地の住宅施設を廃止する。

東京都市計画一団地の住宅施設
鳥山北住宅一団地の住宅施設 位置図


[世田谷区決定]



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都編図は、500分の1地図、近鉄網図及び鉄道網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都市高文審第20号 令和3年5月14日 (承認番号) 3都市基面審第42号 令和3年5月19日 (承認番号) 3都市基交審第6号 令和3年5月19日

東京都市計画一団地の住宅施設
鳥山北住宅一団地の住宅施設 計画図

〔世田谷区決定〕



この地図は、東京都基盤事の承認を受けて、東京都編「C1. 500分の1 地形図及び道路網図」を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都市基交署第20号 令和3年5月14日 (承認番号) 3都市基街都第42号 令和3年5月19日

参考

都市計画の案の理由書

1 種類・名称

東京都市計画一団地の住宅施設 烏山北住宅一団地の住宅施設

2 理由

烏山北住宅一団地の住宅施設（旧一団地の住宅経営）は、世田谷区の北西部、都市計画道路幹線街路補助線街路第218号線（甲州街道）の北側に位置し、昭和39年に都市計画決定された住宅団地である。

区域内には、東京都住宅供給公社（以下、「公社」という。）烏山北住宅、公社により分譲された3つの住宅団地が立地し、周辺住民にも開放されたみどり豊かな広場や地域の生活交通も担う団地内通路、店舗や保育園が整備されるなど、良好な住環境が形成されているが、建設から50年以上経過しており、耐震性の課題等から建替えが計画されている。

「世田谷区都市整備方針（平成27年4月）」において、当区域は、住宅団地の建替えにあわせ、都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図ることとしている。

今回、北烏山二・三丁目地区地区計画の決定に伴い、広場や交通機能等を維持しながら、周辺環境と調和した建替えを適切に誘導するため、烏山北住宅一団地の住宅施設約10.6ヘクタールの区域について、一団地の住宅施設を廃止する都市計画変更を行うものである。

別紙3

東京都市計画一団地の住宅施設の変更（世田谷区決定）

次の都市計画烏山松葉通住宅一団地の住宅施設を廃止する。


番号	名称	位置	地積	団地面積に対する建築密度		住宅階建	壁面の位置等	住宅予定戸数	共同施設	備考
				建築面積割合	延べ面積割合					
3 1	烏山松葉通住宅	世田谷区烏山町地内	約一・七七ヘクタール	二割以下	六割以下	四階建	別紙図面表示のとおり	中層耐火共同住宅 一二五六戸	児童公園 二一 共同し尿浄化槽	

[別紙図面表示のとおり]

理由：北烏山二・三丁目地区地区計画の決定に伴い、広場や交通機能等を維持しながら、周辺環境と調和した建替えを適切に誘導するため、一団地の住宅施設を廃止する。

東京都市計画一団地の住宅施設
烏山松葉通住宅一団地の住宅施設 位置図


〔世田谷区決定〕



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図、道路網図及び鉄道網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都市基交署第20号 令和3年5月14日 (承認番号) 3都市基交都第42号 令和3年5月19日 (承認番号) 3都市基交都第6号 令和3年5月19日

東京都市計画一団地の住宅施設
烏山松葉通住宅一団地の住宅施設 計画図

〔世田谷区決定〕



参考

都市計画の案の理由書

1 種類・名称

東京都市計画一団地の住宅施設 烏山松葉通住宅一団地の住宅施設

2 理由

烏山松葉通住宅一団地の住宅施設（旧一団地の住宅経営）は、世田谷区の北西部、都市計画道路幹線街路補助線街路第218号線（甲州街道）の北側に位置し、昭和34年に都市計画決定された住宅団地である。

区域内には、東京都住宅供給公社（以下、「公社」という。）烏山松葉通住宅が立地し、周辺住民にも開放されたみどり豊かな広場や地域の生活交通も担う団地内通路が整備されるなど、良好な住環境が形成されているが、建設から50年以上経過しており、耐震性の課題等から建替えが計画されている。

「世田谷区都市整備方針（平成27年4月）」において、当区域は、住宅団地の建替えにあわせ、都市基盤の整備を進め、不燃化やオープンスペースの確保、道路・歩行者系ネットワークの一体的な整備を図ることとしている。

今回、北烏山二・三丁目地区地区計画の決定に伴い、広場や交通機能等を維持しながら、周辺環境と調和した建替えを適切に誘導するため、松葉通住宅一団地の住宅施設約1.77ヘクタールの区域について、一団地の住宅施設を廃止する都市計画変更を行うものである。

東京都市計画地区計画の決定（世田谷区決定）

別紙4

都市計画北烏山二丁目北部地区地区計画を次のように変更する。

名 称	北烏山二丁目北部地区地区計画								
位 置 ※	世田谷区北烏山二丁目及び北烏山四丁目各地内								
面 積 ※	約 3.7 ha								
地区計画の目標	<p>本地区は、世田谷北西端に位置し、比較的豊かな緑を有する低中層の住宅地と、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）住宅及び病院などからなり、周辺環境に貢献する団地の建替えと、人にやさしい道路等のネットワークの形成が課題となっている。そこで、次の3点を目標とする街づくりを推進するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 緑を重視した街並みの形成 地域の貴重な資源である公社団地内の既存樹木を活用し、景観を構成する要素として、周辺を含めた緑のネットワークづくりを進め、落ち着きのある街並みの形成をめざす。 2 周辺市街地に配慮した定住性の高い住宅地の形成 公社団地は、周辺市街地と調和し高齢化社会に配慮した良好な居住環境を有する定住性の高い集合住宅街区の形成をめざす。 3 人にやさしい安全で安心な生活道路等のネットワーク形成 すべての人が安全に安心して利用することができる道路の整備と、周辺地区との連続性に配慮した道路ネットワークの形成をめざす。 								
区域の整備、開発及び保全に関する方針	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">土地利用の方針</td> <td>本地区の地区特性を継承するため、公社久我山住宅は適切な密度と住宅規模・戸数を有する集合住宅団地として整備する。また、周辺道路、公園、緑地等のオープンスペースを整備することで、低層住宅と病院、中高層住宅が共存する地区として誘導する。</td> </tr> <tr> <td>地区施設の整備の方針</td> <td>下本宿通り及び松葉通りは、団地・住宅地への安全なアプローチ確保のため、歩道等を整備する。住宅団地地区内の道路は地域の道路ネットワークを考慮し、歩行者と車が安全に安心して利用できる空間として整備する。さらに、地区に開放する公園・緑地を配置し、連続性のある公共空間を確保する。</td> </tr> <tr> <td>建築物等の整備の方針</td> <td> <p>地区にふさわしい良好な街並みを形成するために、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。</p> <p>建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。</p> </td> </tr> <tr> <td>その他当該地区的整備、開発及び保全に関する方針</td> <td>住宅団地地区内の緑は連続性のある沿道緑化とし、周辺と調和した環境として整備する。</td> </tr> </table>	土地利用の方針	本地区の地区特性を継承するため、公社久我山住宅は適切な密度と住宅規模・戸数を有する集合住宅団地として整備する。また、周辺道路、公園、緑地等のオープンスペースを整備することで、低層住宅と病院、中高層住宅が共存する地区として誘導する。	地区施設の整備の方針	下本宿通り及び松葉通りは、団地・住宅地への安全なアプローチ確保のため、歩道等を整備する。住宅団地地区内の道路は地域の道路ネットワークを考慮し、歩行者と車が安全に安心して利用できる空間として整備する。さらに、地区に開放する公園・緑地を配置し、連続性のある公共空間を確保する。	建築物等の整備の方針	<p>地区にふさわしい良好な街並みを形成するために、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。</p> <p>建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。</p>	その他当該地区的整備、開発及び保全に関する方針	住宅団地地区内の緑は連続性のある沿道緑化とし、周辺と調和した環境として整備する。
土地利用の方針	本地区の地区特性を継承するため、公社久我山住宅は適切な密度と住宅規模・戸数を有する集合住宅団地として整備する。また、周辺道路、公園、緑地等のオープンスペースを整備することで、低層住宅と病院、中高層住宅が共存する地区として誘導する。								
地区施設の整備の方針	下本宿通り及び松葉通りは、団地・住宅地への安全なアプローチ確保のため、歩道等を整備する。住宅団地地区内の道路は地域の道路ネットワークを考慮し、歩行者と車が安全に安心して利用できる空間として整備する。さらに、地区に開放する公園・緑地を配置し、連続性のある公共空間を確保する。								
建築物等の整備の方針	<p>地区にふさわしい良好な街並みを形成するために、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。</p> <p>建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。</p>								
その他当該地区的整備、開発及び保全に関する方針	住宅団地地区内の緑は連続性のある沿道緑化とし、周辺と調和した環境として整備する。								

地区整備計画 地区施設の配置及び規模	道路	名称	幅員	延長	備考
		区画道路1号	約5m	約55m	既存(歩道及び自転車道)
		区画道路2号	約5m	約40m	既存(歩道)
		区画道路3号	約6m	約115m	既存
		区画道路4号	約6m	約190m	既存
	公園	名称	面積		備考
		北鳥山二丁目公園	約580m ²		既存
	その他の公共空地	名称	面積		備考
		緑地	約1,300m ²		既存
		遊歩道	約520m ² (幅員 約2.8m、延長 約185m)		既存
		歩道状空地	約1,020m ² (幅員 約2m、延長 約510m)		既存
建築物等に関する事項	地区の区分	名称	住宅団地地区	住宅団地周辺地区	
	地区の区分	面積	約1.9ha	約1.8ha	
	建築物等の用途の制限 ※		次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第三号に規定する共同住宅のうち、各住戸の住戸専用部分の床面積が30m ² 以上であるもの。 2 法別表第2(い)項第六号に規定する老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、その他これらに類するもの。 3 法別表第2(い)項第九号に規定する巡回派出所、公衆電話所その他これらに類するもので建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「法施行令」という。)第130条の4で定める公益上必要な建築物。 4 法別表第2(は)項第五号に規定する店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち法施行令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500m ² 以内のもの。(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 5 前各号の建築物に付属するもの。(法施行令第130条の5の5で定めるものを除く。)	次に掲げる建築物は建築してはならない。 1 法別表第2(い)項第一号に規定する住宅、第二号に規定する住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものうち法施行令第130条の3で定めるもの及び第三号に規定する共同住宅のうち住戸専用部分の床面積が25m ² 未満の住戸を有するもの。	
	建築物の容積率の最高限度 ※		15/10	—	
	建築物の建蔽率の最高限度		4/10	—	

壁面の位置の制限	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）までの距離は、次の各号に定めるところによる。ただし法別表第2（い）項第九号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので、法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物については適用しない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 1号壁面線は、隣地境界線及び道路境界線から水平距離5m以上とする。ただし、法別表第2（い）項第三号に規定する共同住宅を、道路境界線に面して建築する場合にあっては、高さが4m以下の部分については2m以上とする。 2 2号壁面線は、地区施設（公園）の境界線及び隣地境界線から水平距離5m以上とする。 3 3号壁面線は、隣地境界線から水平距離5m以上とする。 4 4号壁面線は、地区計画境界線から水平距離5m以上とする。ただし、法別表第2（い）項第三号に規定する共同住宅を建築する場合にあっては、高さが4m以下の部分については2m以上とする。 	<p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）までの距離は、隣地境界線からの水平距離50cm以上とする。ただし法別表第2（い）項第九号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので、法施行令第130条の4に定める公益上必要な建築物については適用しない。</p>
建築物等の高さの最高限度	<p>建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）は、35m以下とする。また、建築物の各部分の高さは、次に掲げる制限とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 1号壁面線及び3号壁面線の方向について、隣地境界線及び道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じた値に10mを加えた値以下とする。 2 4号壁面線の方向について、地区計画境界線までの水平距離に1.25を乗じた値に17.5mを加えた値以下とする。 3 当該部分から隣地境界線又は前面道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じた値に4mを加えた値以下とする。 	<p>建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）は、35m以下とする。</p>
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	単調かつ長大な壁式の建物配置とならないように、建築物等の形態、意匠、色彩は、周辺の環境と調和したものとする。	
垣又はさくの構造の制限	道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンスに沿って緑化するものとする。ただし、高さが60cm以下のものについては、この限りではない。	

「区域、地区の区分及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」

※は知事協議事項

理由：本地区計画に定める一部の地区施設（区画道路及び車道状空地）を、隣接地で策定する北烏山二・三丁目地区地区計画の地区施設（区画道路）として編入し、一体的な区画道路整備を誘導するため、本地区計画を変更する。

変更概要


事項	旧				新				摘要	
面積	約 3.8 ha				約 3.7 ha				区域を縮小	
区域の整備・開発及び保全に関する方針	建築物等の整備の方針	<p>地区にふさわしい良好な街並みを形成するために、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。</p> <p>建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。</p> <p>「計画図その2」に示す車道状空地（以下「車道状空地」という。）は、区の地先道路計画に位置付けられており、将来、道路区域に編入される予定であるため、公社久我山住宅の団地建替え計画策定にあっては、車道状空地部分の道路区域への編入の際、既存不適格建築物となるないようにする。</p>				<p>地区にふさわしい良好な街並みを形成するために、建築物等の用途の制限、容積率の最高限度、<u>建蔽率</u>の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定める。</p> <p>建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第59条の2第1項、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。</p>				
		名称	幅員	延長	備考	名称	幅員	延長	備考	
地区整備計画	地区施設の配置及び規模	区画道路1号	約5m	約55m	新設（歩道及び自転車道）	区画道路1号	約5m	約55m	<u>既存</u> （歩道及び自転車道）	整備済のため、既存に修正
		区画道路2号	約5m	約40m	新設（歩道）	区画道路2号	約5m	約40m	<u>既存</u> （歩道）	
		区画道路3号	約6m	約115m	新設	区画道路3号	約6m	約115m	<u>既存</u>	
		区画道路4号	約6m	約190m	拡幅	区画道路4号	約6m	約190m	<u>既存</u>	
		区画道路5号	約6m	約30m	新設					5号は地区外とするため削除

公園	名 称	面 積	備 考	名 称	面 積	備 考	
	公園	約 5 5 0 m ²	新設	北烏山二丁目 公園	約 5 8 0 m ²	既存	整備済であり、 名称・面積等を 現状に合わせて 修正
その他の 公共空地	名 称	面 積	備 考	名 称	面 積	備 考	
	緑地	約 1 , 3 0 0 m ²	新設	緑地	約 1 , 3 0 0 m ²	既存	整備済のため、 既存に修正
	遊歩道	約 5 2 0 m ² (幅員 約 2 . 8 m、 延長 約 1 8 5 m)	新設	遊歩道	約 5 2 0 m ² (幅員 約 2 . 8 m、 延長 約 1 8 5 m)	既存	
	歩道状空地	約 1 , 1 6 0 m ² (幅員 約 2 m、 延長 約 5 8 0 m)	新設	歩道状空地	約 1 , 0 2 0 m ² (幅員 約 2 m、 延長 約 5 1 0 m)	既存	地区外とする区 間を削除 整備済のため、 既存に修正
	車道状空地	約 2 7 0 m ² (幅員 約 6 m、 延長 約 4 5 m)	新設				地区外とするた め削除
建築物 等 に 関 す る 事 項	地区の 区分	名称 面積	住宅団地地区 約 2.0 h a	住宅団地周辺地区 約 1.8 h a	住宅団地地区 約 1.9 h a	住宅団地周辺地区 約 1.8 h a	住宅団地地区的 区域を縮小
	建築物の 建蔽率の 最高限度	4 / 1 0	—	4 / 1 0	—		建ぺい率を建蔽 率に修正

	<p>m以上とする。</p> <p>5 5号壁面線は、道路境界線から水平距離5m以上とする。</p> <p>ただし、法別表第2(い)項第三号に規定する共同住宅を建築する場合にあっては、高さが4m以下の部分については2m以上とする。</p>		<p>以上とする。</p>		
建築物等の高さの最高限度	<p>建築物の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、3.5m以下とする。また、建築物の各部分の高さは、次に掲げる制限とする。</p> <p>1 2号壁面線、4号壁面線の方 向を除く全方向について、隣地 境界線及び道路の反対側の境界 線までの水平距離に1.25を乗 じた値に10mを加えた値以下 とする。</p> <p>2 4号壁面線の方向について、 車道状空地の反対側の境界線ま での水平距離に1.25を乗じた 値に10mを加えた値以下とす る。</p> <p>3 当該部分から隣地境界線、又 は前面道路の反対側の境界線ま での真北方向の水平距離に0.5を 乗じた値に4mを加えた値以下 とする。</p>	<p>建築物の高さ (地盤面からの高 さによる。以下同 じ。)は、3.5m 以下とする。</p>	<p>建築物の高さ(地盤面からの高さ による。以下同じ。)は、3.5m以下 とする。また、建築物の各部分の 高さは、次に掲げる制限とする。</p> <p>1 <u>1号壁面線、3号壁面線の方 向について、隣地境界線及び道 路の反対側の境界線までの水平 距離に1.25を乗じた値に10 mを加えた値以下とする。</u></p> <p>2 <u>4号壁面線の方向について、 地区計画境界線までの水平距離 に1.25を乗じた値に17.5 mを加えた値以下とする。</u></p> <p>3 当該部分から隣地境界線又は 前面道路の反対側の境界線まで の真北方向の水平距離に0.5を 乗じた値に4mを加えた値以下 とする。</p>	<p>建築物の高さ (地盤面からの高 さによる。以下同 じ。)は、3.5m 以下とする。</p>	<p>1項：4号、5 号壁面線の統合 に伴う記載の変 更</p> <p>2項：4号壁面 線の起点を地区 計画境界線に変 更したことに伴 う記載の変更 (斜線制限の起 点が6m内側と なったため、立 上がりの高さを 10mから17.5m に変更)</p>

東京都市計画地区計画 北烏山二丁目北部地区地区計画 位置図

〔世田谷区決定〕



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図、道路網図及び鉄道網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。

(承認番号) 3都市基交著第20号 令和3年5月14日 (承認番号) 3都市基街都第42号 令和3年5月19日 (承認番号) 3都市基交都第6号 令和3年5月19日

東京都市計画地区計画
北烏山二丁目北部地区地区計画 計画図 1


[世田谷区決定]



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図及び道路網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都市基交著第 20 号 令和 3 年 5 月 14 日 (承認番号) 3都市基街都第 42 号 令和 3 年 5 月 19 日

東京都市計画地区計画
北烏山二丁目北部地区地区計画 計画図 2

[世田谷区決定]



この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図及び道路網図を利用して作成したものである。無断複製を禁ずる。
(承認番号) 3都市基交著第20号 令和3年5月14日 (承認番号) 3都市基街都第42号 令和3年5月19日

参考

都市計画の案の理由書

1 種類・名称

東京都市計画地区計画 北烏山二丁目北部地区地区計画

2 理由

本地区は、世田谷区北西端に位置し、比較的豊かな緑を有する低中層の住宅地と、東京都住宅供給公社住宅及び病院などからなり、周辺環境に貢献する団地の建替えと、人にやさしい道路等のネットワークの形成を目標に定めた地区計画である。

この度、当該地区計画に定める一部の地区施設（区画道路及び車道状空地）について、隣接地で策定する北烏山二・三丁目地区地区計画の地区施設（区画道路）として編入し、一体的な区画道路整備を誘導するため、約0.1ヘクタールの区域について、北烏山二丁目北部地区地区計画を変更するものである。