



※ 埋設物の試掘調査は、@3.0m、幅1.0mで北側道路面から深さ1.5mの範囲内の埋設物の確認を行う物である。試掘調査結果について、写真及び報告書を提出すること。

※撤去した杭の位置をプロットした報告書を、監督員に提出すること。

パイル共通事項		
印	アースドリル現場造成杭	
鉄筋	JIS SD30	
コンクリート	FC 180	
支持層	GL-11M、細砂層、N \geq 50	
杭長	約11m	
ボーリングデータより		
	直径	本数
F 1	1,100 mm	3 本
F 2	1,000 mm	9 本
F 3	800 mm	3 本
F 4、5	700 mm	6 本
合計		21 本

※杭撤去の際は、流動化処理土にて埋め戻しを行うこと。